

ПРАЙС-ЛИСТ
на здания системы "КРОН" неутепленные
(ширина 24 метра (один пролет))

По состоянию на Октябрь 2017 г.



Основные характеристики зданий:

- здания утепленные;
- снеговой район III, ветровой район II;
- уровень ответственности здания II;
- каркас здания: комбинированный (колонны из сварных двутавров, фермы из оцинкованных холодногнутых профилей ИНСИ);
- стены: оцинкованный неокрашенный профлист С-18;
- кровля: двускатная, наружное покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-44;

- в торцевых стенах зданий выполнены проемы под ворота 4,0х4,2 м.

В конструкциях зданий возможно предусмотреть (с уточнением цены):

- окрашенный профлист на стены и кровлю;
- проемы для установки оконных блоков. При этом высота оконного проема 1,2 м.

Цена, рублей

	Длина, м	Площадь, кв.м.	Высота, м							
			3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,0	8,0
Ширина здания 24 м, (один пролет)	36,0	1 296,0	3 698 738	3 818 649	4 105 134	4 354 760	4 681 518	4 870 028	5 187 383	5 351 181
	42,0	1 512,0	4 226 677	4 358 425	4 673 511	4 930 246	5 279 905	5 496 087	5 858 567	6 040 205
	48,0	1 728,0	4 753 360	4 896 945	5 240 628	5 504 474	5 877 032	6 120 886	6 528 491	6 727 970
	54,0	1 944,0	5 280 040	5 435 462	5 807 744	6 078 700	6 474 159	6 745 685	7 198 417	7 415 734
	60,0	2 160,0	5 807 020	5 974 279	6 375 161	6 653 227	7 071 585	7 370 783	7 868 640	8 103 797
шаг колонн и ферм 6 м	66,0	2 376,0	6 457 496	6 637 685	7 068 410	7 400 615	7 846 930	8 176 900	8 771 160	9 029 866
	72,0	2 592,0	6 984 176	7 176 204	7 635 527	7 974 841	8 444 057	8 801 700	9 480 955	9 717 630
	78,0	2 808,0	7 512 117	7 715 981	8 203 905	8 550 329	9 042 444	9 427 758	10 112 269	10 406 655
	84,0	3 024,0	8 038 799	8 254 499	8 771 021	9 124 555	9 639 570	10 052 559	10 794 619	11 094 420
	90,0	3 240,0	8 565 480	8 793 017	9 338 139	9 698 782	10 236 698	10 677 357	11 452 119	11 782 185
	96,0	3 456,0	9 092 460	9 331 834	9 905 555	10 273 309	10 834 124	11 302 456	12 122 342	12 470 249
	102,0	3 672,0	9 619 140	9 870 352	10 472 671	10 847 535	11 431 250	11 927 255	12 792 266	13 158 013

Примечания:

1. Указана стоимость основного комплекта здания в том числе НДС 18%;
2. Указана высота здания до низа несущих конструкций;
3. При поставке комплекта здания выдается альбом чертежей, инструкция по монтажу и по эксплуатации;
4. Возможна организация шефмонтажа, монтажа здания;
5. Условия поставки определяются в договоре;
6. Стоимость приведена без учета транспортных расходов, окон и ворот;
7. Окончательная стоимость комплекта поставки здания определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот.