

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
на здания системы "КРОН" утепленные  
(ширина 24 метра (один пролет))

**По состоянию на Октябрь 2017 г.**



**Основные характеристики зданий:**

- здания утепленные;
- снеговой район VI, ветровой район III;
- уровень ответственности здания II;
- каркас здания: комбинированный (колонны из сварных двутавров, фермы из оцинкованных холодногнутых профилей ИНСИ);
- стены: оцинкованный неокрашенный профлист снаружи и внутри С-18, утепление 100 мм;
- кровля: двускатная, наружное покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-44, утепление 150 мм, внутреннее покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-18;

- в торцевых стенах зданий выполнены проемы под ворота 4,0х4,2 м.

В конструкциях зданий возможно предусмотреть (с уточнением цены):

- окрашенный профлист на стены и кровлю;
- проемы для установки оконных блоков. При этом высота оконного проема 1,2 м.

**Цена, рублей**

	Длина, м	Площадь, кв.м.	Высота, м							
			3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,0	8,0
Ширина здания 24 м, (один пролет)	36,0	1 296,0	5 032 288	5 153 050	5 308 375	5 700 628	6 403 967	6 687 336	7 042 011	7 346 330
	42,0	1 512,0	5 755 391	5 888 139	6 049 023	6 472 322	7 242 849	7 563 332	7 966 774	8 302 941
	48,0	1 728,0	6 477 870	6 622 605	6 788 409	7 242 758	8 080 295	8 437 892	8 890 102	9 258 115
	54,0	1 944,0	7 200 350	7 357 071	7 527 794	8 013 191	8 917 740	9 312 452	9 813 429	10 213 289
	60,0	2 160,0	7 923 128	8 091 836	8 267 480	8 783 924	9 755 547	10 187 372	10 737 116	11 168 824
шаг колонн и ферм 6 м	66,0	2 376,0	8 758 149	8 939 183	9 121 533	9 727 520	10 771 209	11 243 248	11 893 038	12 362 302
	72,0	2 592,0	9 480 628	9 673 308	9 860 921	10 497 954	11 608 656	12 117 808	12 816 364	13 317 476
	78,0	2 808,0	10 204 367	10 409 034	10 601 566	11 269 649	12 447 538	12 993 804	13 741 128	14 274 087
	84,0	3 024,0	10 926 846	11 143 499	11 340 953	12 040 083	13 284 984	13 868 363	14 664 456	15 229 260
	90,0	3 240,0	11 649 325	11 877 965	12 080 340	12 810 517	14 122 429	14 742 923	15 587 783	16 184 435
	96,0	3 456,0	12 372 103	12 612 730	12 820 026	13 581 251	14 960 235	15 617 842	16 511 470	17 139 970
	102,0	3 672,0	13 094 583	13 347 196	13 559 412	14 351 685	15 797 682	16 492 402	17 434 796	18 095 144

**Примечания:**

1. Указана стоимость основного комплекта здания в том числе НДС 18%;
2. Указана высота здания до низа несущих конструкций;
3. При поставке комплекта здания выдается альбом чертежей, инструкция по монтажу и по эксплуатации;
4. Возможна организация шефмонтажа, монтажа здания;
5. Условия поставки определяются в договоре;
6. Стоимость приведена без учета транспортных расходов, окон и ворот;
7. Окончательная стоимость комплекта поставки здания определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот.