

ПРАЙС-ЛИСТ
 на здания системы "КРОН" неутепленные
 (ширина 36 метров (2 пролета по 18,0м))

По состоянию на Октябрь 2017 г.



Основные характеристики зданий:

- здания утепленные;
- снеговой район III, ветровой район II;
- уровень ответственности здания II;
- каркас здания: комбинированный (колонны из сварных двутавров, фермы из оцинкованных холодногнутых профилей ИНСИ;
- стены: оцинкованный неокрашенный профлист С-18;
- кровля: двускатная, наружное покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-44;

- в торцевых стенах зданий выполнены проемы под ворота 4,0х4,2 м .

В конструкциях зданий возможно предусмотреть (с уточнением цены):

- окрашенный профлист на стены и кровлю;
- проемы для установки оконных блоков. При этом высота оконного проема 1,2 м.

Цена, рублей

	Длина, м	Площадь, кв.м.	Высота, м							
			3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,0	8,0
Ширина здания 36 м, (2*18м)	36,0	1 296,0	5 306 008	5 406 150	5 477 865	5 896 661	6 294 412	6 471 793	6 929 984	7 352 067
	42,0	1 512,0	6 004 883	6 116 863	6 202 407	6 652 855	7 087 416	7 281 222	7 766 748	8 222 227
	48,0	1 728,0	6 702 288	6 826 109	6 925 478	7 407 582	7 878 950	8 089 179	8 602 043	9 090 916
	54,0	1 944,0	7 399 695	7 535 353	7 434 226	8 162 310	8 670 485	8 897 138	9 437 339	9 959 607
	60,0	2 160,0	8 097 464	8 244 963	8 371 988	8 917 398	9 462 382	9 705 460	10 272 999	10 828 661
шаг колонн и ферм 6 м	66,0	2 376,0	8 794 869	8 954 207	9 095 062	9 805 889	10 802 625	10 696 034	11 110 309	11 697 351
	72,0	2 592,0	9 669 553	9 837 258	9 951 899	10 560 617	11 612 811	11 503 994	12 232 356	12 914 420
	78,0	2 808,0	10 368 620	10 547 972	10 676 440	11 316 812	12 424 467	12 313 420	13 069 121	13 784 578
	84,0	3 024,0	11 066 220	11 257 217	11 399 513	12 071 538	13 234 652	13 121 379	13 904 418	14 653 269
	90,0	3 240,0	11 763 817	11 966 462	12 122 586	12 826 265	14 044 837	13 929 338	14 739 713	15 521 960
	96,0	3 456,0	12 461 780	12 676 071	12 846 023	13 581 355	14 855 386	14 737 661	15 575 372	16 391 014
	102,0	3 672,0	13 159 379	13 385 317	13 569 096	14 336 081	15 665 573	15 545 618	16 410 668	17 259 705

Примечания:

1. Указана стоимость основного комплекта здания в том числе НДС 18%;
2. Указана высота здания до низа несущих конструкций;
3. При поставке комплекта здания выдается альбом чертежей, инструкция по монтажу и по эксплуатации;
4. Возможна организация шефмонтажа, монтажа здания;
5. Условия поставки определяются в договоре;
6. Стоимость приведена без учета транспортных расходов, окон и ворот;
7. Окончательная стоимость комплекта поставки здания определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот.