

ПРАЙС-ЛИСТ
на здания системы "КРОН" неутепленные
(ширина 24 метра (один пролет))

По состоянию на Ноябрь 2016



Основные характеристики зданий:

- здания утепленные;
- снеговой район III, ветровой район II;
- уровень ответственности здания II;
- каркас здания: комбинированный (колонны из сварных двутавров, фермы из оцинкованных холодногнутых профилей ИНСИ);
- стены: оцинкованный неокрашенный профлист С-18;
- кровля: двускатная, наружное покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-44;

- в торцевых стенах зданий выполнены проемы под ворота 4,0x4,2 м.

В конструкциях зданий возможно предусмотреть (с уточнением цены):

- окрашенный профлист на стены и кровлю;
- проемы для установки оконных блоков. При этом высота оконного проема 1,2 м.

Цена, рублей

	Длина, м	Площадь, кв.м.	Высота, м							
			3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,0	8,0
Ширина здания 24 м, (один пролет)	36,0	1 296,0	3 261 673	3 367 415	3 620 048	3 840 176	4 128 323	4 294 557	4 574 411	4 718 854
	42,0	1 512,0	3 727 229	3 843 409	4 121 262	4 347 660	4 656 001	4 846 637	5 166 285	5 326 459
	48,0	1 728,0	4 191 675	4 318 293	4 621 365	4 854 033	5 182 568	5 397 607	5 757 047	5 932 954
	54,0	1 944,0	4 656 120	4 793 176	5 121 468	5 360 406	5 709 135	5 948 576	6 347 810	6 539 448
	60,0	2 160,0	5 120 829	5 268 324	5 621 835	5 867 043	6 235 966	6 499 809	6 938 836	7 146 206
шаг колонн и ферм 6 м	66,0	2 376,0	5 694 441	5 853 338	6 233 166	6 526 115	6 919 691	7 210 670	7 734 709	7 962 845
	72,0	2 592,0	6 158 886	6 328 222	6 733 269	7 032 488	7 446 258	7 761 640	8 360 630	8 569 339
	78,0	2 808,0	6 624 442	6 804 216	7 234 484	7 539 972	7 973 936	8 313 720	8 917 345	9 176 945
	84,0	3 024,0	7 088 888	7 279 100	7 734 587	8 046 345	8 500 503	8 864 690	9 519 065	9 783 439
	90,0	3 240,0	7 553 333	7 753 983	8 234 690	8 552 718	9 027 070	9 415 659	10 098 870	10 389 934
	96,0	3 456,0	8 018 042	8 229 130	8 735 057	9 059 355	9 553 901	9 966 892	10 689 896	10 996 692
	102,0	3 672,0	8 482 487	8 704 014	9 235 160	9 565 728	10 080 468	10 517 862	11 280 658	11 603 186

Примечания:

1. Указана стоимость основного комплекта здания в том числе НДС 18%;
2. Указана высота здания до низа несущих конструкций;
3. При поставке комплекта здания выдается альбом чертежей, инструкция по монтажу и по эксплуатации;
4. Возможна организация шефмонтажа, монтажа здания;
5. Условия поставки определяются в договоре;
6. Стоимость приведена без учета транспортных расходов, окон и ворот;
7. Окончательная стоимость комплекта поставки здания определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот.