

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
на здания системы "СПРИНТ-М" неутепленные  
(ширина пролета 18 метров)

По состоянию на 10 октября 2011 года

**Основные характеристики зданий:**

здания неутепленные;

снеговой район IV- V, ветровой район III;

использование при температуре наружного воздуха до - 40°C;

уровень ответственности здания III;

каркас здания: оцинкованные холодногнутые профили ИНСИ;

стены: оцинкованный неокрашенный профлист С-18 толщиной 0,7 мм.

кровля: двускатная, покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-44 толщиной 0,7 мм;

в центре торцевых частей зданий выполнены **проемы под распашные ворота** шириной 4,0 м и высотой от 3,0 до 4,2 м в зависимости от высоты здания.

В конструкциях зданий возможно предусмотреть (с уточнением цены):

-окрашенный профлист на стены и кровлю

-проемы для установки оконных блоков. При этом высота оконного проема 1,07 м. Отметка низа оконного проема +1,50 м при высоте здания до несущих конструкций 3 метра и 3,6 метров, +2,00м при высоте до низа несущих конструкций 4,2 метра и 4,8метра и +3,0м выше 4,8метров;

**Цена, рублей**

	Длина, м	Площадь, кв.м.	Высота, м					
			3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0
Ширина пролета 18 м, шаг колонн 2,5 м	17,5	320,3	1 055 579	1 087 705	1 125 643	1 159 434	1 207 114	1 241 221
	20	366,0	1 174 704	1 209 482	1 249 665	1 286 663	1 337 036	1 373 872
	22,5	411,8	1 294 009	1 331 439	1 373 868	1 414 074	1 467 140	1 506 703
	25	457,5	1 413 134	1 453 216	1 497 890	1 541 303	1 597 062	1 639 354
	27,5	503,3	1 532 440	1 575 174	1 622 094	1 668 713	1 727 167	1 772 187
	30	549,0	1 651 565	1 696 950	1 746 115	1 795 943	1 857 088	1 904 838
	32,5	594,8	1 770 515	1 818 552	1 869 962	1 922 998	1 986 838	2 037 314
	35	640,5	1 889 995	1 940 684	1 994 340	2 050 581	2 117 116	2 170 320
	37,5	686,3	2 008 945	2 062 287	2 118 188	2 177 637	2 246 864	2 302 796
	40	732,0	2 128 070	2 184 063	2 242 210	2 304 865	2 376 786	2 435 447
	42,5	777,8	2 247 376	2 306 021	2 366 413	2 432 277	2 506 891	2 568 279
	45	823,5	2 366 501	2 427 796	2 490 435	2 559 506	2 636 814	2 700 930
	47,5	869,3	2 485 451	2 549 400	2 614 283	2 686 560	2 766 561	2 833 407
	50	915,0	2 604 931	2 671 531	2 738 661	2 814 144	2 896 840	2 966 413
	52,5	960,8	2 723 881	2 793 134	2 862 509	2 941 199	3 026 588	3 098 890
	55	1006,5	2 843 007	2 914 909	2 986 529	3 068 428	3 156 511	3 231 539
	57,5	1052,3	2 962 312	3 036 868	3 110 732	3 195 839	3 286 614	3 364 373
	60	1098,0	3 081 437	3 158 644	3 234 755	3 323 068	3 416 537	3 497 023
	62,5	1143,8	3 200 387	3 280 246	3 358 603	3 450 123	3 546 286	3 629 499
	65	1189,5	3 319 868	3 402 378	3 482 980	3 577 707	3 676 564	3 762 505
67,5	1235,3	3 438 819	3 523 981	3 606 828	3 704 763	3 806 312	3 894 983	
70	1281,0	3 558 298	3 646 113	3 731 206	3 832 346	3 936 590	4 027 989	
72,5	1326,8	3 677 249	3 767 714	3 855 054	3 959 402	4 066 340	4 160 465	
75	1372,5	3 796 373	3 889 491	3 979 074	4 086 631	4 196 261	4 293 116	
77,5	1418,3	3 915 680	4 011 449	4 103 278	4 214 041	4 326 366	4 425 949	
80	1464,0	4 034 804	4 133 226	4 227 300	4 341 270	4 456 288	4 558 598	

**Примечания:**

- указана стоимость основного комплекта здания в том числе НДС 18%;
- указана высота здания до низа несущих конструкций;
- при поставке комплекта здания выдается паспорт здания с инструкцией по монтажу.
- возможна организация шефмонтажа, монтажа здания;
- условия поставки определяются в договоре;
- Стоимость приведена без учета транспортных расходов, окон и ворот.
- окончательная стоимость комплекта поставки здания определяется после получения технического задания**